

שיקום ביוב קק"ל 2025
 מושב צופר - קו צפוני

תאור:

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
01	הסדרת תנועה				
01.0001	הכנת הסדרי תנועה קבועים זמניים עבור ביצוע הפרוייקט ואישורם ע"י מהנדס המועצה	קומפ	1.00	₪17,000.00	₪17,000.00
	סה"כ להסדרת תנועה				₪17,000.00
57	קווי מים ביוב ותיעול - מקטע 1				
57.032	צינורות P.V.C ופוליאיתילן לביוב ותיעול				
57.032.0001	הערות: 1. בסעיפים שלהלן בכל מקום שבו נרשם עבודות חפירה הכוונה עבודות חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע, פרט לסלע מוצק רצוף. תוספת עבור חציבה בסלע מוצק - ראה סעיף 57.011.0970 מחירי הצינורות המונחים בקרקע כוללים את עבודות החפירה ו/או החציבה הנ"ל. 2. ספחים לצינורות C.V.P קשיח - ראה סעיפים 3.57.012.3000-3080. ספחים לצינורות פוליאיתילן - ראה סעיפים 4.57.012.3200-3380. מחירי הצינורות כוללים חפירה פתוחה (בשיפועים הנדרשים) 4.א. מערכות דיפון תעלות להשכרה - ראה תת פרק 64.080 (לא כלול במחירי הצינורות). 5. במקומות שבהם לא ניתן לבצע חפירת תעלות בשיפוע תקני (בטיחותי) ונדרש במקום זאת להתקין מערכת דיפון (באישור מראש של המפקח בלבד). כל הנדרש לצורך פתרון מושלם של שאיבה זמנית של הקו הקיים הפעיל, כלול במחירה הנחת הצינורות ולא תינתן כל תוספת, הכל בכפוף למפרט הטכני המיוחד				
57.032.0230	צינורות C.V.P לביוב, מסוג "מריביב עבה" 8SN-8 או ש"ע, קוטר 250 מ"מ דרג 8, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	990.00	₪400.00	₪396,000.00
	סה"כ לצינורות P.V.C ופוליאיתילן לביוב ותיעול				₪396,000.00

שיקום ביוב קק"ל 2025
מושב צופר - קו צפוני

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
57.042	שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות				
57.042.0050	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 125B (12.5 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F910" או "CS910" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "200F פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	37.00	₪7,150.00	₪264,550.00
	סה"כ לשוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות				₪264,550.00
57.043	תוספת לשוחות בקרה לביוב				
57.043.0001	תקרות ומכסים לשוחות מחוליות טרומיות				
57.043.0102	תוספת לשוחה מבטון בקוטר 100 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ לעומס 40 טון 400D במקום לעומס 12.5 טון 125B. יבוצע עבור כל שוחה הנמצאת על גבי הכביש.	יח'	37.00	₪750.00	₪27,750.00
	סה"כ לתוספת לשוחות בקרה לביוב				₪27,750.00
57.047	חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות				
57.047.0010	חיבור צינור ביוב P.V.C קוטר 250 מ"מ דרג 8 לשוחה קיימת/הקו הקיים, לרבות איתור השוחה/הקו הקיים חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור, שאיבות, הטיית חיבור צינור ביוב C.V.P קוטר 250 מ"מ דרג 8 לשוחה קיימת, לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור, שאיבות, הטיית שפכים, מחבר שוחה, עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם. סעיף זה מתייחס לחיבורים אל המגרשים וכולל איתור של השוחות הקיימות בתחום המגרש. אם נדרש חיבור תת"ק לקו קיים במקום לשוחה, חיבור לקו קיים ואיתורו כלולים.	קומפ	2.00	₪2,500.00	₪5,000.00

שיקום ביוב קק"ל 2025
מושב צופר - קו צפוני

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
57.047.0021	עבודת טרקטור עבור איתור קווים קיימים לפני ביצוע	ש"ע	8.00	₪200.00	₪1,600.00
	סה"כ לחיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות				₪6,600.00
57.048	ניקוי ושטיפה של קווי ביוב ותאי בקרה				
57.048.0010	ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקוטר 8", לרבות צילום והגשת דוחות הצילום (המחיר ל- 600 מ' מינימום)	מ'	990.00	₪38.00	₪37,620.00
	סה"כ לניקוי ושטיפה של קווי ביוב ותאי בקרה				₪37,620.00
57.091	פריצת כבישים ומדרכות				
57.091.0014	תוספת לעבודות צנרת עבור ניסור כביש אספלט ברצועה לצורך הנחת צנרת מים ו/או ביוב/ניקוז והחזרתו למצב לקדמותו, לרבות שחזור המבנה, המדידה לפי אורך קו צנרת. החזרת מצב קדמותו לפי תוכנית 12975 גיליון 7.10 פרט מס' .	מ'	40.00	₪280.00	₪11,200.00
57.091.0173	פירוק ריצוף מאבנים משתלבות והנחתן מחדש, לרבות פירוק וניקוי האבנים הקיימות, התאמת גובה התשתית הקיימת לגובה הריצוף הדרוש, השלמת מילוי מצע חול במידה ונדרש.	יח'	60.00	₪170.00	₪10,200.00
	סה"כ לפריצת כבישים ומדרכות				₪21,400.00
	סה"כ לקווי מים ביוב ותיעול - מקטע 1				₪753,920.00

שיקום ביוב קק"ל 2025
מושב צופר - קו צפוני

סה"כ למושב צופר - קו צפוני	
	סה"כ למושב צופר - קו צפוני
₪17,000.00	01 הסדרת תנועה
₪753,920.00	57 קווי מים ביוב ותיעול - מקטע 1
₪770,920.00	סה"כ עלות
₪138,765.60	מע"מ בשיעור 18%
₪909,685.60	סה"כ כולל מע"מ