נכס	תחום	תאור	כמות	יח'	סה"כ מחיר
צוקים- כפר אומנים	מערכת גילוי	רכזת כתובתית אנלוגית ל254- כתובות	1	יח'	
		מצבר 14 אמפר V12	4	יח'	
		ספק כוח כתובתי A4 מזווד	1	יח'	
		חייגן אוטומטי קווי חכמNEW	1	יח'	
		גלאי פוטואלקטרי ממוען כתובתי	120	יח'	
		גלאי חום ממוען כתובתי	1	יח'	
		בסיס לגלאי רגיל + כתובתי	121	יח'	
		לחצן ניפוץ כתובתי אדום	37	יח'	
		מכסה ללחצן	37	יח'	
		צופר-נצנץ פנימי (חדש)	37	יח'	
		צופר נצנץ חיצוני מוגן מים אדום IP44	11	יח'	
		מעגל מבוא/מוצא כתובתי תלת ערוצי מבודד גלווני	13	יח'	
		מעגל ממסר כתובתי	2	יח'	
		מעגל מבוא דו ערוצי כתובתי מבודד גלווני	1	יח'	
		גלאי גזים נפיצים גפ"מ התראה 2 מוגן מים כולל צג	1	יח'	
		מנורת סימון מהבהבת למערכת כתובתית	1	יח'	
		תושבת לבסיס עבור לוח חשמל	1	יח'	
		יום עבודה צוות	12	יח'	
		התקנת צנרת וחיווט לנקודת גילוי אש	227	יח'	
		התקנת צנרת תשתית למטר גילוי אש	200	יח'	
		הפעלת מערכת	1	יח'	
		רכזת כריזת חירום משולבת 250 וואט (6 אזורים6 הודעות)	1	יח'	
		מצבר 14 אמפר 12V	2	יח'	
		רמקול קיר "4 (כולל קבל)	3	יח'	
		רמקול שופר W5	16	יח'	
		מגבר בוסטר עזר למערכות כריזה 400W	1	יח'	
		מצבר 14 אמפר 12V	2	יח'	
		התקנת צנרת וחיווט לנקודת כריזה	21	יח'	
		התקנת צנרת תשתית למטר גילוי אש	200	מטר	
		צינור מריכף שחור 20 עם פס כתום (100 מטר בחבילה)	500	מטר	
		צינור מריכף אדום 20 ממ (100 מטר בחבילה)	100	מטר	
		כבל גילוי 4*0.8 אדום/שחור כחול/לבן (200 מטר בחבילה)	1000	מטר	
		צינור מרירון +3/4מופה 20 (3 מטר כל צינור)	21	מטר	
		בדיקת מעבדה מוסמכת עבור מערכת גילוי אש מעל 100 אביזרים בדיקת 121 גלאים מערכת כריזה	1	יח'	
	ציוד כיבוי אש	אספקה והתקנת עמדת כיבוי אש מלא	11	יח'	
		אספקה והתקנת מערכת מתזים במחסן בלבד	1	קומפ'	
		סה"כ הצעה כולל עבודה לפני מע"מ			

הערות:
למכרז מצורפת תוכנית בטיחות אש חתומה
ההצעה תישלח ע"פ תוכנית בטיחות אש